

COMUNE DI PAVIA
PROVINCIA DI PAVIA

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI LOCALI EX LILT PRESSO
CERTOSINA DI PALAZZO BOTTA - Ala Ovest
Interventi antecedenti l'inizio lavori

COMMITTENTE: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA

Data, 22/07/2024

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		TOTALE
	R I P O R T O						
	<u>LAVORI A CORPO</u>						
1 / 1 LOM241.RU .00.00.00.00 10.-	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato Rimozione ed accatastamento condotti metallici ventilazione (lunghezza distribuzione canalizzata 30m) SOMMANO 1 h					20,00 20,00	734,20
2 / 2 LOM241.NC .90.050.0050	Carico esclusivamente manuale di materiali sfusi (terre di scavo, macerie, ecc.), trasporto a discarica autorizzata a qualsiasi distanza e scarico Condotti metallici ventilazione (lunghezza distribuzione canalizzata 30m) SOMMANO m³	1,00	30,00	0,600	0,600	10,80 10,80	330,70
3 / 3 1C.27.050.01 00.d	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso ... ti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 Smaltimento condotti metallici di ventilazione *Si considera un peso teorico di 20 kg/m Locale 2 - 3 - 4 SOMMANO 100 kg	1,00	29,55	20,000	0,010	5,91 5,91	20,51
4 / 4 LOM241.RT. 00.10.05.004 0.a	Piattaforme di lavoro elevabile (PLE) articolata autocarrata; altezza [m] <= 25; massa a pieno carico [t] <= 0,3 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: giorni di presenza in cantiere, durata minima del nolo un giorno Piattaforma per l'esecuzione del saggio della copertura SOMMANO 1 gg					1,00 1,00	213,47
5 / 5 LOM241.RU .00.00.00.00 05.-	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato Operatore addetto alla conduzione della piattaforma SOMMANO 1 h					8,00 8,00	316,00
6 / 6 LOM241.OC .EEA.c04.C1 215.Za000.0 750.-	OPERA: Strato di copertura, tegole di materiale generico. Escluso: orditura leggera. LAVORO: Rimozione. Incluso: abbassamento al piano di carico; cernita e pulizia materiale riuti ... RP2 Argano a tamburo; potenza [kW] <= 3,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere Saggi copertura 1,50x1,50m x n. 3 SOMMANO 1 m²	3,00	1,50	1,500		6,75 6,75	94,10
7 / 7 LOM241.OC .EEA.c04.E0 205.Qa000.2 000.-	OPERA: Strato di orditura, travincelli di legno naturale generico; impiego: strato di copertura. LAVORO: Rimozione parziale. Incluso: cernita e accatastamento parti riutilizzabili ... <= 5,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere Saggi copertura (1,50x1,50) x n. 3; rimozione porzione travicelli SOMMANO 1 m	9,00	1,50			13,50 13,50	32,27
8 / 8 LOM241.LP. EEA.a29.A1 040.R0000.0 005.-	OPERA STRUMENTALE: Ponte mobile su ruote; trabattello di metallo generico; altezza [m] <= 4. LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio. SPECIFICHE TECNICHE: per ogni smontaggio e rimo ... ICHE: -; criterio di misurazione: per il primo giorno LV1 LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio. SPECIFICHE TECNICHE: - Durata del lavoro esperssa in giorni SOMMANO 1 gg					10,00 10,00	564,70
	A R I P O R T A R E						2'305,95

