

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Computo Metrico estimativo opere aggiuntive
Learning Space Cravino

COMMITTENTE: Università degli Studi di Pavia

Data, 09/09/2024

L'IMPRESA

EUROCOSTRUZIONI GROUP
Via Sprovieri, 14
87100 COSENZA
P.I. 02460320940-781

[illegible]

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'900,00
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
2 N.P.02_EDILE	Fornitura e posa in opera di manufatto in cartongesso (lastra di gesso 120 cm e spessore 13 mm) a chiusura vano scala piano terra.			7,500	2,680	20,10		
	SOMMANO mq					20,10	27,00	542,70
3 LOM241.OC .EEA.a02.C3 354.Lb040.0 005.-	OPERA: Soglia davanzale di roccia naturale granito rosa sardo; impiego: finestre porte finestre. Incluso: malta/collanti; gocciolatoio; listelli in PVC per formazione vaschetta. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori. SPECIFICHE TECNICHE: - OP1 OPERA: Soglia davanzale di roccia naturale granito rosa sardo; impiego: finestre porte finestre. Incluso: malta/collanti; gocciolatoio; listelli in PVC per formazione vaschetta. SPECIFICHE TECNICHE: - RM2 Lastra di roccia naturale granito rosa beta; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: faccia vista a levigatura media, altra faccia grezza di sega, coste fresate a giunto RM2 Lastra di roccia naturale granito rosa beta; spessore ogni [cm] = 1. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: faccia vista a levigatura media, altra faccia grezza di sega, coste fresate a giunto RM2 Lastra di roccia naturale granito generico; geometria/forma/aspetto: costa vista levigata. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo rispetto alle coste rifilate a giunto RM2 Lastra di roccia naturale granito generico; impiego: davanzali soglie. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: battuta con listelli in pvc incastrati RM2 Lastra di roccia naturale granito generico; finitura: lisciata di mola; geometria/forma/aspetto: scuretto gocciolatoio ribasso passante; dimensione (x) [cm] = 1 dimensione (y) [cm] = 1. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: - RM2 Lastra di roccia naturale granito generico; impiego: davanzali soglie; ribasso [cm] <= 2. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: vaschetta in pendenza ricavata nello spessore della lastra PO2 PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 100 calce eminentemente idraulica [kg] = 350. LV1 LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori. SPECIFICHE TECNICHE: -							
	SOMMANO 1 m		2,00	1,000		2,00		
						2,00	156,16	312,32
4 LOM241.1C. 24.400.0450	Riverniciatura di opere in ferro esistenti, in medio stato di conservazione, costituita da: - carteggiatura di superfici già verniciate per l'aggrappaggio; - 1 mano di antiruggine a base di resine alchidiche - 2 mani di vernice sintetica a finire Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Verniciatura parapetto scala di servizio Verniciatura ringhiere scale esterne di sicurezza	3,00	3,00 9,00	1,000 1,000		9,00 9,00		
	SOMMANO m²					18,00	18,62	335,16
5 LOM241.1E. 02.070.0010	Rimozione di punto di utilizzo, su impianti già in opera. Compreso sfilaggio dei cavi sotto traccia, delle apparecchiature di comando; segnalazione, accastamento, abbassamento al piano cortile, trasporto e conferimento agli impianti di raccolta e smaltimento. Rimozione impianti ed annessi dismessi Rimozione impianti bancone bar					60,00 20,00		
	SOMMANO cad					80,00	10,75	860,00
	A R I P O R T A R E							9'950,18

